

Sarl Atelier FRIDEZ Architecte

4 bis rue des petites marnes

39800 POLIGNY

& 03 84 37 26 55

e-mail : atelier.fridez.architecte@orange.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR DU JURA

9 rue des petites marnes

39800 POLIGNY

Opération :

**Amélioration dont conformité des locaux ALSH
École Jacques Brel – 39800 POLIGNY**

Affaire : Rénovation

N° Dossier : 15/25-A

LOT n° 9 - ÉLECTRICITÉ

DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES



Art.	DESIGNATION	U.	QU.	Prix U	MONTANT
	LOT N° 09 - ELECTRICITE				
0.	TRAVAUX SUR EXISTANT				
0.1.	DEPOSE AVEC SOIN				
0.1.0.	Ensemble des luminaires Localisation : Salles 3 et 4	Ens.	1,00		0,00
0.3.	REPOSE				
0.3.0.	Ensemble des luminaires Localisation : Salles 3 et 4	Ens.	1,00		0,00
0.4.	REMISE EN ETAT				
0.3.0.	Ensemble des luminaires Localisation : Salles 3 et 4			COMPRIS	
2.	ALIMENTATION GENERALE				
2.2.	TABLEAUX ET COFFRETS DE FAIBLES PUISSANCES INFERIEURES à 40 KVA				
2.2.1.	Coffret répartiteur				
2.2.1.0.	en saillie, type Corail de Legrand ou équivalent Localisation : existant à compléter si nécessaire	U	1,00		0,00
2.2.9.	Protections et équipements				
2.2.9.4.	disjoncteurs DX			COMPRIS	
3.	INSTALLATION INTERIEURE, ECLAIRAGE ET PRISES				
3.1.	LOCAUX SCOLAIRES				
3.1.0.	Installation encastrée dans locaux neufs (murs non doublés)				
3.1.0.0.	REUNION (installation existante à adapter à la modification du plafond)				
	0 foyer lumineux sur allumage simple pour salle 1 et hublot ext.	U	2,00		0,00
	1 foyer lumineux sur allumage va et vient pour salle 2	U	1,00		0,00
	3 foyer lumineux supplémentaire pour salles 1 et 2	U	4,00		0,00
	7 prise confort 10/16 A+T	EXISTANTES			
3.1.0.1.	BUREAU				
	0 foyer lumineux sur allumage simple pour bureau et hublot extérieur	U	2,00		0,00
	1 foyer lumineux sur allumage va et vient pour sas	U	1,00		0,00
	7 prise confort 10/16 A+T pour bureau	U	4,00		0,00
3.1.7.	Alimentations spécifiques, Protections individuelles				
3.1.7.3.	Groupe de ventilation mécanique, compris fourreau et filerie nécessaires pour raccorder l'inter de commande, coordina- tion avec l'installateur pour définition des caractéristiques précises				
	1 distribution apparente en locaux existants Localisation : dans combles	U	1,00		0,00
3.1.10.	DISTRIBUTION TELEPHONE				
3.1.10.0.	Fourreaux				
	0 distribution encastrée dans locaux neufs (bureaux)	COMPRIS			
	1 distribution apparente dans locaux existants (salles 3 et 4)	COMPRIS			
3.1.10.1.	Prise normalisée 8 contacts				
	0 sur distribution encastrée Localisation : bureau	U	1,00		0,00
3.1.10.2.	Câblage 4 paires				
	0 dans distribution encastrée et apparente	COMPRIS			
6.	COURANTS FAIBLES				
6.2.	INFORMATIQUE				
6.2.0.	Fourreaux				
6.2.0.0.	distribution encastrée dans locaux neufs (bureaux)	COMPRIS			
6.2.0.1.	distribution apparente dans locaux existants (salles 3 et 4)	COMPRIS			
6.2.1.	Prises				
6.2.1.0.	Sur distribution encastrée				
	0 Connecteur RJ 45 dans bureau	U	1,00		0,00
7.	INSTALLATION DE SECURITE				
7.0.	ECLAIRAGE DE SECURITE				
7.0.2.	De balisage Type C, non permanent				
7.0.2.0.	Câblage, câble non propagateur de la flamme				
	1 en chemin de câble ou en faux plafond	Ens.	1,00		0,00
7.0.2.1.	Mise au repos et télécommande				
	0 Coffret de télécommande 25 blocs Localisation : existant à vérifier	COMPRIS			
7.0.2.2.	Blocs autonomes à incandescence, 60 lumens, non permanents				
	0 en saillie, IP 217, Legrand 608-25 ou équivalent Localisation : Sur portes de sorties	U	4,00		0,00
7.0.6.	D'ambiance, Type C, non permanent existant à vérifier	COMPRIS			
7.1.	ALARME INCENDIE existante à vérifier	COMPRIS			

8. LUSTRIERIE INTERIEURE**8.0. PLAFONNIERS FLUORESCENTS**

8.0.1. Encastré, plafonds modulaires

8.0.1.0. A vasque

8.0.1.1. A grille

1 60 x 60, 4 x 18

Localisation : Salles 1 et 2

U 7,00

0,00

Localisation : Sas et bureau

U 2,00

0,00

9. LUSTRIERIE EXTERIEURE

9.1. APPLIQUES

9.1.0. Hublot

9.1.0.0. Standard rond

Localisation : Sur portes de sorties

U 4,00

0,00

10.1. VENTILATION MECANIQUE

10.1.0. Simple flux, autoréglable

10.1.0.0. Groupe 1 vitesse

U 1,00

0,00

10.1.3. Bouches d'extraction

10.1.3.0. Ø 100 mm

0 paroi mince

Localisation : Plafond modulaire

U 2,00

COMPRIS

1 paroi épaisse

Localisation : Plafond traditionnel

U 3,00

COMPRIS

10.1.4. Gaines

10.1.4.1. PVC, Type Climogaine, isolées

Ens. 1,00

0,00

10.1.5. Branchement

10.1.5.1. Alimentation avec interrupteur simple(protection comptée en 2.2.9.4.)

Ens. 1,00

0,00

10.1.6. Sortie en toiture

10.1.4.1. Tuile à douille ou zinguerie

Ens. 1,00

0,00

Somme à valoir pour divers et imprévus (500,00 €)

U 1,00

0,00

TOTAL H.T. 0,00**T.V.A. 20,00% 0,00****TOTAL T.T.C. 0,00**