

**Sarl Atelier FRIDEZ Architecte**

4 bis rue des petites marnes

39800 POLIGNY

& 03 84 37 26 55

e-mail : atelier.fridez.architecte@orange.fr

**COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR DU JURA**

9 rue des petites marnes

39800 POLIGNY

Opération :

**Amélioration dont conformité des locaux ALSH  
École Jacques Brel – 39800 POLIGNY**

Affaire : Rénovation

N° Dossier : 15/25-A

**LOT n° 1 - MAÇONNERIE/GROS ŒUVRE**

**DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE**

**CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES**



Art.	DESIGNATION	U.	QU.	Prix U	MONTANT
<b>0.</b>	<b>LOT N° 01 - MACONNERIE / GROS-ŒUVRE TRAVAUX PREPARATOIRES</b>				
	L'entreprise prendra toutes dispositions pour s'assurer sur le site des travaux à chiffrer et à réaliser. Elle prendra toutes dispositions vis à vis des autorités administratives ou le service pour obtenir les autorisations nécessaires à ses interventions.				
0.5.	ENLEVEMENT DE REVETEMENT				
0.5.0.	Enrobé				
0.5.0.0.	Découpe à la scie				
	Localisation : Emplacements rampes et trottoirs		COMPRIS		
0.5.0.1.	Arrachage du revêtement, compris évacuation à la décharge				
	Localisation :	m2	52,50		0,00
0.9.	Clôture de chantier				
0.9.0.	éléments métalliques préfabriqués, posés sur plots béton préfabriqués ne nécessitant pas d'enfouissement, compris enlèvement en fin de travaux				
0.9.0.0.	hauteur 2,00 ml				
	Localisation : Neutralisation de la cour arrière	Ens	1,00		0,00
<b>1.</b>	<b>TERRASSEMENTS GENERAUX</b>				
	Les cubatures précisées ci-après tiennent compte des informations (nivellement, nature apparente du terrain, résultat de sondages éventuels) connues au jour de la consultation. Les différences qui pourraient être constatées et qui imposeraient des modifications à ces cubatures feront l'objet d'un attachement qui devra être présenté dans les 10 jours suivant la réalisation des ouvrages.				
1.0	DECAPAGE				
1.0.1.	Matériaux de remblais				
1.0.1.0.	épaisseur moyenne 0,20 ml				
	Localisation : Emplacements rampes et trottoirs	m3	10,50		0,00
1.0.1.9.	plus-value pour				
1	1 évacuation à la décharge publique		COMPRIS		
<b>2.</b>	<b>MATERIAUX D'APPORT</b>				
	Les cubatures ci-après sont calculées à partir des niveaux réalisés après terrassements. Les éventuelles modifications (CF article 1) feront également l'objet d'un attachement.				
2.2.	COUCHE DE BASE				
	Compris compactage par couches de 0,30 ml d'épaisseur maximum, Volume en œuvre				
2.2.1.	Concassé				
2.2.1.0.	Granulométrie 0/315				
0	0 épaisseur moyenne jusqu'à 0,30 ml				
	Localisation : Emplacements rampes et trottoirs (ep = 0,20 m)	m3	10,50		0,00
	Localisation : Nivellement pour mise à niveau (ep = 0,10 m)	m3	5,25		0,00
<b>3.</b>	<b>VOIRIES ET COURS</b>				
3.0.	BORDURES NORMALISEES				
	Béton moulé, compris traçage, terrassement et calage				
3.0.0.	Bordurette				
3.0.0.2.	Type P2, 6 x 28, pose droite				
	Localisation : Épaulement des rampes et trottoirs joints verticaux vides	ml	28,00		0,00
3.2.	REVETEMENT DE VOIRIES ET COURS				
3.2.0.	Ecrémage et reprofilage général				
3.2.0.0.	Couche de fondation récente		COMPRIS		
3.2.5.	Finition béton sur trottoir, compris surfaçage ballayé				
3.2.5.0.	épaisseur 0,13 ml				
	Localisation : Emplacements rampes et trottoirs avec forme de pente transversale	m2	52,50		0,00
<b>4.</b>	<b>RESEAUX D'EVACUATION</b>				
4.0.	TERRASSEMENTS				
4.0.0.	En tranchée, à l'engin mécanique, y compris remblaiement avec les déblais du terrassement.				
4.0.0.0.	Largeur 0,60 ml, profondeur moyenne 0,60 ml				
0	0 dans terrain meuble				
	Localisation : Reprise regard en pied de chute EP extérieure	ml	1,50		0,00
4.1.	CANALISATIONS				
	Mise en œuvre sur lit de sable, calage et réglage de pente				

4.1.0.	PVC, série assainissement. Les accessoires sont comptés pour 1,50 ml			
4.1.0.3.	diamètre 100 mm			
	Localisation : Reprise des départs et arrivées des canalisations dans le regard		COMPRIS	
4.3.	REGARDS			
4.3.0.	Corps Béton moulé, de petites dimensions, rectangulaire			
4.3.0.0.	section 40 x 40 x 40			
	Localisation : Regard en pied de chute EP extérieure	U	1,00	0,00
4.3.9.1.	fonte, cadre carré avec couvercle, type trottoir			
	0 section 40 x 40			
	Localisation : Regard en pied de chute EP extérieure	U	1,00	0,00
<b>0.</b>	<b>TRAVAUX SUR EXISTANT</b>			
0.0.	INSTALLATION DE CHANTIER			
0.0.1.	Ensemble du matériel compris double transport.	Ens.	1,00	0,00
0.1.	DEMOLITIONS			
0.1.1.	sans soins, compris évacuation des gravats			
0.1.1.1.	Eléments verticaux			
	4 doublage			
	Localisation : Bureau "entre-deux"	m2	5,60	0,00
	5 cloisons			
	Localisation : Bureau "entre-deux"	m2	10,50	0,00
0.1.1.2.	Eléments horizontaux			
	9 divers			
	Localisation : Seuils pierre, arase béton des portes (entrée et IS)	Ens	1,00	0,00
0.4.	PERCEMENTS DANS PAROIS VERTICALES			
0.4.0.	à partir d'ouvertures existantes			
0.4.0.1.	mur agglo			
	Localisation : Bureau "entre-deux", hublots 0,60 m x 0,80 m compris protections diverses.	m3	0,26	0,00
0.4.2.	Jambage béton coffré			
0.4.2.1.	sur mur agglo			
	Localisation : Bureau "entre-deux" pour hublots 0,60 m x 0,80 m	ml	3,20	0,00
	Localisation : Porte IS	ml	2,60	0,00
0.4.3.	Linéau			
0.4.3.0.	béton armé coffré			
	Localisation : Bureau "entre-deux", hublots 0,60 m x 0,80 m	U	2,00	0,00
0.9.	ARASE ET CHAINAGE			
0.9.0.	Arase simple sur mur existant, compris dégarnissage des joints et nettoyage			
0.9.0.1.	sur mur largeur 0,20 ml			
	0 suivant l'horizontale			
	Localisation : Bureau "entre-deux", hublots 0,60 m x 0,80 m	ml	1,20	0,00
7.2.	SEUILS			
7.2.1.	de porte et porte-fenêtre, compris garnissage sous seuil métallique			
7.2.1.1.	largeur de 0,21 à 0,40 ml			
	Localisation : Seuils des portes (entrée et IS)	ml	2,93	0,00
<b>8.</b>	<b>ENDUITS</b>			
8.1.	MORTIER DE CIMENT			
8.1.1.1.	en bandes ou en tableaux			
	0 jusqu'à 0,20 ml de large			
	Localisation : Reprise suite à percement IS	ml	5,20	0,00
	Somme à valoir pour divers et imprévus (500,00 €)	U	1,00	0,00
	<b>TOTAL H.T.</b>			<b>0,00</b>
	<b>T.V.A. 20,00%</b>			<b>0,00</b>
	<b>TOTAL T.T.C.</b>			<b>0,00</b>