

Sarl Atelier FRIDEZ Architecte

4 bis rue des petites marnes

39800 POLIGNY

& 03 84 37 26 55

e-mail : atelier.fridez.architecte@orange.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR DU JURA

9 rue des petites marnes

39800 POLIGNY

Opération :

**Amélioration dont conformité des locaux ALSH
École du Val d'Orain – 39800 COLONNE**

Affaire : Rénovation

N° Dossier : 15/25-C

LOT n° 1 - MAÇONNERIE/GROS ŒUVRE

DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES



Art.	DESIGNATION	U.	QU.	Prix U	MONTANT
	LOT N° 01 - MACONNERIE / GROS-ŒUVRE				
0.	TRAVAUX SUR EXISTANT				
0.0.	INSTALLATION DE CHANTIER				

0.0.1.	Ensemble du matériel compris double transport.	Ens.	1,00	0,00
0.1.	DEMOLITIONS			
0.1.2.	avec soins, compris évacuation des gravats			
0.1.2.2.	Eléments horizontaux			
	5 dallage béton avec revêtement			
	Localisation : En pied des 5 poteaux de mezzanine	m2	3,20	0,00
0.2.	PROTECTION de chantier, panneaux multiplis sur structure			
0.2.0.	Palissade H = 2,50			
	Localisation : Isolation du lieu des travaux du reste de l'école	ml	50,00	0,00
1.	FONDACTIONS			
	Les cubatures précisées dans ce chapitre tiennent compte des informations connues au jour de la consultation (nivellement, nature du terrain, résultats de sondages éventuels, ...). Les différences qui pourraient être constatées et qui imposeraient les modifications à ces cubatures, feront l'objet d'un attachement qui devra être présenté dans les 10 jours suivant la réalisation des ouvrages.			
1.0.	TERRASSEMENTS compris protection du carrelage en périphérie et sous les passages.			
1.0.1.	exécution manuelle, compris un jet de pelle pour chargement sur engin ou épandage à proximité			
1.0.1.1.	en puits			
	0 dans terrain dur (remblais, fondations, ...)			
	Localisation : En pied des 5 poteaux de mezzanine (prof. 0,80 m)	m3	2,56	0,00
1.0.2.	Travaux en sous-oeuvre			
1.0.2.0.	déblais, volume compté sans foisonnement			
	0 évacuation à la décharge publique			
	Localisation : Matériaux issus du pied de poteaux mezzanine	COMPRIS		
1.2.	MASSIFS			
1.2.0.	Béton de CPJ			
1.2.0.2.	Béton de fondations dosé à 350 kg			
	0 coulé pleine fouilles, volume suivant section théorique terrassement			
	Localisation : En pied des 5 poteaux de mezzanine (h = 0,73 m, arasés à -0,07 m)	m3	2,34	0,00
1.2.2.	Armatures			
1.2.2.0.	acier haute adhérence	COMPRIS		
	Somme à valoir pour divers et imprévus (500,00 €)	U	1,00	0,00
	TOTAL H.T.			0,00
	T.V.A. 20,00%			0,00
	TOTAL T.T.C.			0,00