

Sarl Atelier FRIDEZ Architecte

4 bis rue des petites marnes

39800 POLIGNY

& 03 84 37 26 55

e-mail : atelier.fridez.architecte@orange.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR DU JURA

9 rue des petites marnes

39800 POLIGNY

Opération :

**Amélioration dont conformité des locaux ALSH
École Jules Verne – 39800 LE FIED**

Affaire : Rénovation

N° Dossier : 15/25-B

LOT n° 1 - MAÇONNERIE/GROS ŒUVRE

DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES



Art.	DESIGNATION	U.	QU.	Prix U	MONTANT
	LOT N° 01 - MACONNERIE / GROS-ŒUVRE				
0.	TRAVAUX SUR EXISTANT				
0.0.	INSTALLATION DE CHANTIER				

0.0.1.	Ensemble du matériel compris double transport.	Ens.	1,00	0,00
0.1.	DEMOLITIONS			
0.1.2.	avec soins, compris évacuation des gravats			
0.1.2.2.	Eléments horizontaux			
	5 dallage béton avec revêtement			
	Localisation : En pied de poteaux mezzanine	m2	1,72	0,00
0.2.	PROTECTION de chantier, panneaux multiplis sur structure			
0.2.0.	Palissade H = 2,50			
	Localisation : Isolation du lieu des travaux du reste de l'école	ml	30,00	0,00
1.	FONDACTIONS			
	Les cubatures précisées dans ce chapitre tiennent compte des informations connues au jour de la consultation (nivellement, nature du terrain, résultats de sondages éventuels, ...). Les différences qui pourraient être constatées et qui imposeraient les modifications à ces cubatures, feront l'objet d'un attachement qui devra être présenté dans les 10 jours suivant la réalisation des ouvrages.			
1.0.	TERRASSEMENTS			
1.0.1.	exécution manuelle, compris un jet de pelle pour chargement sur engin ou épandage à proximité en puits			
1.0.1.1.	0 dans terrain ordinaire			
	Localisation : En pied de poteaux réfectoire (prof 0,80 m ou jusqu'à semelles existantes)	m3	1,37	0,00
1.0.2.	Travaux en sous-œuvre			
1.0.2.0.	déblais, volume compté sans foisonnement			
	0 évacuation à la décharge publique			
	Localisation : Matériaux issus des fouilles pieds de poteaux réfectoire	COMPRIS		
1.2.	MASSIFS			
1.2.0.	Béton de CPJ			
1.2.0.2.	Béton de fondations dosé à 350 kg			
	0 coulé pleine fouilles, volume suivant section théorique terrassement			
	Localisation : En pied de poteaux réfectoire arasé à -0,07 m	m3	1,37	0,00
1.2.2.	Armatures			
1.2.2.0.	acier haute adhérence	COMPRIS		
0.4.	PERCEMENTS DANS PAROIS VERTICALES			
0.4.1.	Dans paroi pleine			
0.4.1.4.	béton banché armé			
	Localisation : Accès salle informatique depuis couloir	m3	0,83	0,00
	Localisation : Fenêtre bureau R+1	m3	0,45	0,00
0.4.2.	Jambage béton coffré			
0.4.2.1.	sur mur béton banché armé			
	Localisation : Accès salle informatique depuis couloir	COMPRIS		
	Localisation : Fenêtre bureau R+1	COMPRIS		
0.4.3.	Linteau			
0.4.3.0.	béton armé coffré			
	Localisation : Accès salle informatique depuis couloir	COMPRIS		
	Localisation : Fenêtre bureau R+1	COMPRIS		
7.	CONDUITS, CHAPES, SEUILS, APPUIS			
7.3.	APPUIS			
7.3.0.	de baies			
7.3.0.2.	avec rejingot en saillie intérieure avec débord extérieur			
	Localisation : Fenêtre bureau R+1	ml	1,00	0,00
8.	ENDUITS			
8.2.	MORTIER BATARD			
8.2.1.1.	en bandes ou en tableaux			
	0 tableaux et largeur en façade jusqu'à 0,20 ml			
	Localisation : Fenêtre bureau R+1	ml	4,80	0,00
	Somme à valoir pour divers et imprévus (500,00 €)	U	1,00	0,00
	TOTAL H.T.			0,00
	T.V.A. 20,00%			0,00
	TOTAL T.T.C.			0,00