

Sarl Atelier FRIDEZ Architecte

4 bis rue des petites marnes

39800 POLIGNY

& 03 84 37 26 55

e-mail : atelier.fridez.architecte@orange.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR DU JURA

9 rue des petites marnes

39800 POLIGNY

Opération :

**Amélioration dont conformité des locaux ALSH
École Jacques Brel – 39800 POLIGNY**

Affaire : Rénovation

N° Dossier : 15/25-A

**LOT n° 7 - PEINTURE RVT MURAUX
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES**



| Art. | DESIGNATION | U. | QU. | Prix U | MONTANT |
|-----------|---|------------|--------|--------|---------|
| | LOT N° 07 - PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX | | | | |
| 0. | ECHAFAUDAGE ET PROTECTIONS | | | | |
| 0.1. | PROTECTIONS | | | | |
| 0.1.0. | Bâchage | | | | |
| 0.1.0.0. | Film polyane ou équivalent | | | | |
| | 2 sur sol et revêtement existants | | | | |
| | Localisation : Ensemble des locaux concernés par les travaux | COMPRIS | | | |
| 2. | TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RENOVATION INTERIEURS | | | | |
| 2.0. | SUR PAROIS, mode de métré, surface réelle | | | | |
| 2.0.0. | Travaux préparatoires | | | | |
| 2.0.0.3. | Consolidation des fonds | | | | |
| | 2 Toile de verre avec impression / colle | | | | |
| | Localisation : Ensembles des parois compté plein pour vide pour protection des menuiseries et autres accessoires. | m2 | 325,00 | | 0,00 |
| 2.0.0.4. | Lessivage | | | | |
| | 0 à l'éponge et à la brosse | | | | |
| | Localisation : Ensembles des parois compté plein pour vide, avant la pose de la toile de verre. | COMPRIS | | | |
| | Localisation : Plafonds salles 3 et 4 | m2 | 62,00 | | 0,00 |
| 2.0.4. | Finition peinture | | | | |
| 2.0.4.1. | laque satinée | | | | |
| | 1 finition courante, impression + 2 couches | | | | |
| | Localisation : Ensembles des parois compté plein pour vide. | COMPRIS | | | |
| | Localisation : Plafonds salles 3 et 4 | m2 | 62,00 | | 0,00 |
| 2.1. | SUR MENUISERIES BOIS | | | | |
| | Mode de métré : surface tableau x 1,30 par face | | | | |
| 2.1.0. | Travaux préparatoires | | | | |
| 2.1.0.0. | Brossage et lavage | | | | |
| | Localisation : Portes existantes | m2 | 25,00 | | 0,00 |
| | Localisation : Plinthes | m2 | 22,00 | | 0,00 |
| | Localisation : Cadres des portes et habillage divers | m2 | 2,70 | | 0,00 |
| 2.1.2. | Finition peinture | | | | |
| 2.1.2.1. | laque satinée | | | | |
| | 1 finition courante, impression + 2 couches | | | | |
| | Localisation : Portes, plinthes et cadres | m2 | 49,70 | | 0,00 |
| 3. | PEINTURE SUR PAROIS ET PLAFONDS NEUFS | | | | |
| 3.1. | INTERIEURE | | | | |
| 3.1.1. | Sur parois à base de plaques de plâtre | | | | |
| 3.1.1.0. | Travaux préparatoires | | | | |
| | 1 Egrenage, rebouchage, ratissage à l'enduit, ponçage et impression, pour finition courante | | | | |
| | Localisation : Cloisons bureau et doublage salle | m2 | 117,00 | | 0,00 |
| 3.1.1.12 | Toile de verre avec impression colle | IR MÉMOIRE | | | |
| 4. | PEINTURE SUR MENUISERIES ET PAROIS BOIS | | | | |
| 4.0. | EXTERIEURE et INTÉRIEUR | | | | |
| 4.0.0. | Châssis, fenêtres et portes-fenêtres neuves | | | | |
| | Mode de métré, surface tableau x 1,30 (1,50 avec petits bois) | | | | |
| 4.0.0.0. | Travaux préparatoires | | | | |
| | 1 Rebouchage, ponçage et impression, pour finition courante | | | | |
| | Localisation : Ensembles des fenêtre et portes | m2 | 121,00 | | 0,00 |
| 4.0.0.2. | Laque satinée | | | | |
| | 1 finition courante, 2 couches | | | | |
| | Localisation : Ensembles des fenêtre et portes | m2 | 121,00 | | 0,00 |
| 4.1. | INTERIEURE | | | | |
| 4.1.2. | Blocs-portes (huisserie et panneau) | | | | |
| | Mode de métré, surface x 2,5 pour 2 faces | | | | |
| 4.1.2.0. | Porte isoplane prépeinte | | | | |
| | 1 finition courante, compris travaux préparatoires | | | | |
| | Localisation : Portes existantes | COMPRIS | | | |
| 4.1.3. | Huisseries et cadres | | | | |
| | Mode de métré, surface développée x 1,25 | | | | |
| 4.1.3.0. | Travaux préparatoires | | | | |
| | 1 Rebouchage, ponçage et impression, pour finition courante | | | | |
| | Localisation : Cloison vitrée bureau | m2 | 4,80 | | 0,00 |
| 4.1.3.2. | Laque satinée | | | | |
| | 1 finition courante, 2 couches | | | | |
| | Localisation : | m2 | 4,80 | | 0,00 |
| 4.1.5. | Porte menuisée | | | | |
| | Mode de métré, surface x 2,60 pour 2 faces | | | | |
| 4.1.5.0. | Travaux préparatoires | | | | |
| | 1 Rebouchage, ponçage et impression, pour finition courante | | | | |

| | | | | |
|-----------|---|----|--------|-------------|
| 4.1.5.2. | Localisation : Porte bureau | m2 | 4,90 | 0,00 |
| | Laque satinée | | | |
| | 1 finition courante, 2 couches | | | |
| 4.1.8. | Localisation : | m2 | 4,90 | 0,00 |
| | Plinthes, cimaises et tablettes, surface développée x 1,15 | | | |
| 4.1.8.0. | Travaux préparatoires | | | |
| | 1 Rebouchage, ponçage et impression, pour finition courante | | | |
| | Localisation : Tablettes | m2 | 2,56 | 0,00 |
| 4.1.8.2. | Laque satinée | | | |
| | 1 finition courante, 2 couches | | | |
| | Localisation : Tablettes | m2 | 2,56 | 0,00 |
| 6. | DIVERS | | | |
| 6.0. | EQUIPEMENT INTERIEUR | | | |
| | Radiateur, coordination avec le chauffagiste pour | | | |
| 6.0.0. | dépose/repose | | | |
| 6.0.0.1. | fonte, à fuseaux | | | |
| | 1 laque satinée compris antirouille et préparation | | | |
| | Localisation : Ensemble des radiateurs | m2 | 60,00 | 0,00 |
| 6.0.1. | Canalisations | | | |
| 6.0.1.1. | Acier, compris antirouille | | | |
| | 1 laque satinée | | | |
| | Localisation : Pour radiateurs et lavabos | ml | 105,00 | 0,00 |
| | Somme à valoir pour divers et imprévus (500,00 €) | U | 1,00 | 0,00 |
| | TOTAL H.T. | | | 0,00 |
| | T.V.A. 20,00% | | | 0,00 |
| | TOTAL T.T.C. | | | 0,00 |