

Sarl Atelier FRIDEZ Architecte

4 bis rue des petites marnes

39800 POLIGNY

& 03 84 37 26 55

e-mail : atelier.fridez.architecte@orange.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR DU JURA

9 rue des petites marnes

39800 POLIGNY

Opération :

**Amélioration dont conformité des locaux ALSH
École du Val d'Orain – 39800 COLONNE**

Affaire : Rénovation

N° Dossier : 15/25-C

LOT n° 7 - PEINTURE RVT MURAUX

DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES



Art.	DESIGNATION	U.	QU.	Prix U	MONTANT
	LOT N° 07 - PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX				
0.	ECHAFAUDAGE ET PROTECTIONS				
0.0.	ECHAFAUDAGE, compris montage et démontage				
0.0.0.	Roulant léger				
0.0.0.0.	pour travaux entre 3,00 et 6,00 ml de haut	COMPRIS			
0.1.	PROTECTIONS				
0.1.0.	Bâchage				
0.1.0.0.	Film polyane ou équivalent				
	1 sur mobilier et équipements intérieurs	COMPRIS			
	2 sur sol et revêtement existants	COMPRIS			
2.	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RENOVATION INTERIEURS				
2.0.	SUR PAROIS, mode de métré, surface réelle				
2.0.0.	Travaux préparatoires				
2.0.0.2.	Reprise d'enduit et réfection de parois				
	2 plaque de plâtre collée contre paroi, compris réalisation des joints				
	Localisation : Quantité forfaitaire pour intervention sur existant (dépose, raccord, ect.)	m2	10,00		0,00
2.0.0.4.	Lessivage				
	0 à l'éponge et à la brosse				
	Localisation : Ensemble des parois du refectoire	m2	210,00		0,00
2.0.4.	Finition peinture				
2.0.4.1.	laque satinée				
	1 finition courante, impression + 2 couches				
	Localisation : Ensemble des parois du refectoire	m2	210,00		0,00
2.1.	SUR MENUISERIES BOIS				
	Mode de métré : surface tableau x 1,30 par face				
2.1.0.	Travaux préparatoires				
2.1.0.0.	Brossage et lavage				
	Localisation : Porte accès refectoire	m2	5,00		0,00
2.1.2.	Finition peinture				
2.1.2.1.	laque satinée				
	1 finition courante, impression + 2 couches				
	Localisation : Porte accès refectoire	m2	5,00		0,00
3.	PEINTURE SUR PAROIS ET PLAFONDS NEUFS				
3.1.	INTERIEURE				
3.1.1.	Sur parois à base de plaques de plâtre				
3.1.1.0.	Travaux préparatoires				
	1 Egrenage, rebouchage, ratissage à l'enduit, ponçage et impression,				
	pour finition courante				
	Localisation : Cloison bureau R+1	m2	60,00		0,00
3.1.1.2.	Laque satinée				
	1 finition courante, 2 couches				
	Localisation : Cloison bureau R+1	m2	60,00		0,00
4.	PEINTURE SUR MENUISERIES ET PAROIS BOIS NEUVES				
4.1.	INTERIEURE				
4.1.1.	Bois, mode de métré, surface réelle				
4.1.1.0.	Travaux préparatoires				
	0 Ponçage, dépoussiérage et impression				
	Localisation : Poteaux	m2	4,50		0,00
	Localisation : Solives (apparentes)	m2	25,50		0,00
4.1.1.2.	Lasure satinée				
	1 finition courante, 2 couches teintées				
	Localisation : Poteaux	m2	4,50		0,00
	Localisation : Solives (apparentes)	m2	25,50		0,00
4.1.2.	Blocs-portes (huisserie et panneau)				
	Mode de métré, surface x 2,5 pour 2 faces				
4.1.2.0.	Porte isoplane prépeinte				
	1 finition courante, compris travaux préparatoires				
	Localisation : Porte bureau R+1	m2	5,50		0,00
4.1.3.	Huisseries et cadres				
	Mode de métré, surface développée x 1,25				
4.1.3.0.	Travaux préparatoires				
	1 Rebouchage, ponçage et impression, pour finition courante				
	Localisation : Cadre paroi vitrée du bureau et local de repos	m2	8,50		0,00
4.1.3.8.	Lasure satinée				
	1 finition courante, 2 couches teintées				
	Localisation : Cadre paroi vitrée du bureau et local de repos	m2	8,50		0,00
4.1.8.	Plinthes, cimaises et tablettes, surface développée x 1,15				
4.1.8.0.	Travaux préparatoires				

