

Sarl Atelier FRIDEZ Architecte

4 bis rue des petites marnes

39800 POLIGNY

& 03 84 37 26 55

e-mail : atelier.fridez.architecte@orange.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR DU JURA

9 rue des petites marnes

39800 POLIGNY

Opération :

**Amélioration dont conformité des locaux ALSH
École Jules Verne – 39800 LE FIED**

Affaire : Rénovation

N° Dossier : 15/25-B

LOT n° 7 - PEINTURE RVT MURAUX

DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES



Art.	DESIGNATION	U.	QU.	Prix U	MONTANT
	LOT N° 05 - PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX				
0.	ECHAFAUDAGE ET PROTECTIONS				
0.0.	ECHAFAUDAGE, compris montage et démontage				
0.0.0.	Roulant léger				
0.0.0.0.	pour travaux entre 3,00 et 6,00 ml de haut	COMPRIS			
0.1.	PROTECTIONS				
0.1.0.	Bâchage				
0.1.0.0.	Film polyane ou équivalent				
	1 sur mobilier et équipements intérieurs	COMPRIS			
	2 sur sol et revêtement existants	COMPRIS			
2.	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RENOVATION INTERIEURS				
2.0.	SUR PAROIS, mode de métré, surface réelle				
2.0.0.	Travaux préparatoires				
2.0.0.2.	Reprise d'enduit et réfection de parois				
	2 plaque de plâtre collée contre paroi, compris réalisation des joints				
	Localisation : Quantité forfaitaire pour intervention sur existant (dépose, raccord, ect.)	m2	10,00		0,00
2.0.0.4.	Lessivage				
	0 à l'éponge et à la brosse	COMPRIS			
2.0.4.	Finition peinture				
2.0.4.1.	laque satinée				
	1 finition courante, impression + 2 couches				
	Localisation : Quantité forfaitaire pour intervention sur existant (dépose, raccord, ect.)	m2	10,00		0,00
2.1.	SUR MENUISERIES BOIS				
	Mode de métré : surface tableau x 1,30 par face				
2.1.0.	Travaux préparatoires				
2.1.0.0.	Brossage et lavage				
	Localisation : Porte accès refectoire	m2	10,00		0,00
2.1.2.	Finition peinture				
2.1.2.1.	laque satinée				
	1 finition courante, impression + 2 couches				
	Localisation : Porte accès refectoire	m2	10,00		0,00
3.	PEINTURE SUR PAROIS ET PLAFONDS NEUFS				
3.1.	INTERIEURE				
3.1.1.	Sur parois à base de plaques de plâtre				
3.1.1.0.	Travaux préparatoires				
	1 Egrenage, rebouchage, ratissage à l'enduit, ponçage et impression, pour finition courante				
	Localisation : Cloison et doublage	m2	105,40		0,00
3.1.1.2.	Laque satinée				
	1 finition courante, 2 couches				
	Localisation : Cloison et doublage	m2	105,40		0,00
4.	PEINTURE SUR MENUISERIES ET PAROIS BOIS NEUVES				
4.0.	EXTERIEURE ET INTÉRIEUR				
4.0.0.0.	Travaux préparatoires				
	1 Rebouchage, ponçage et impression, pour finition courante				
	Localisation : Fenêtre R+1	m2	2,60		0,00
4.0.0.2.	Laque satinée				
	1 finition courante, 2 couches				
	Localisation : Fenêtre R+1	m2	2,60		0,00
4.1.	INTERIEURE				
4.1.1.	Bois, mode de métré, surface réelle				
4.1.1.0.	Travaux préparatoires				
	0 Ponçage, dépolissage et impression				
	Localisation : Poteaux	m2	3,00		0,00
	Localisation : Solives (apparentes)	m2	6,50		0,00
4.1.1.2.	Lasure satinée				
	1 finition courante, 2 couches teintées				
	Localisation : Poteaux	m2	3,00		0,00
	Localisation : Solives (apparentes)	m2	6,50		0,00
4.1.2.	Blocs-portes (huisserie et panneau)				
	Mode de métré, surface x 2,5 pour 2 faces				
4.1.2.0.	Porte isoplane prépeinte				
	1 finition courante, compris travaux préparatoires				
	Localisation : Porte bureau R+1	m2	5,50		0,00
4.1.3.	Huisseries et cadres				
	Mode de métré, surface développée x 1,25				
4.1.3.0.	Travaux préparatoires				

	1 Rebouchage, ponçage et impression, pour finition courante			
	Localisation : Cadre paroi vitrée du bureau et local de repos	m2	8,50	0,00
4.1.3.8.	Lasure satinée			
	1 finition courante, 2 couches teintées			
	Localisation : Cadre paroi vitrée du bureau et local de repos	m2	8,50	0,00
4.1.5.	Porte menuisée			
	Mode de métré, surface x 2,60 pour 2 faces			
4.1.5.0.	Travaux préparatoires			
	1 Rebouchage, ponçage et impression, pour finition courante			
	Localisation : Porte bureau et local de repos	m2	10,00	0,00
4.1.5.2.	Laque satinée			
	1 finition courante, 2 couches			
	Localisation : Porte bureau et local de repos	m2	10,00	0,00
4.1.8.	Plinthes, cimaises et tablettes, surface développée x 1,15			
4.1.8.0.	Travaux préparatoires			
	1 Rebouchage, ponçage et impression, pour finition courante			
	Localisation : Bureau mezzanine	m2	2,00	0,00
4.1.8.2.	Laque satinée			
	1 finition courante, 2 couches			
	Localisation : Bureau mezzanine	m2	2,00	0,00
	Somme à valoir pour divers et imprévus (500,00 €)	U	1,00	0,00
	TOTAL H.T.			0,00
	T.V.A. 20,00%			0,00
	TOTAL T.T.C.			0,00