

Sarl Atelier FRIDEZ Architecte

4 bis rue des petites marnes

39800 POLIGNY

& 03 84 37 26 55

e-mail : atelier.fridez.architecte@orange.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR DU JURA

9 rue des petites marnes

39800 POLIGNY

Opération :

**Amélioration dont conformité des locaux ALSH
École Jules Verne – 39800 LE FIED**

Affaire : Rénovation

N° Dossier : 15/25-B

LOT n° 4 - PLATRERIE

DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES



Art.	DESIGNATION	U.	QU.	Prix U	MONTANT
	LOT N° 04 - PLATRERIE				
2.	DOUBLAGES				
2.3.	A BASE DE PLAQUES DE PLATRE, compris réalisation des joints				
2.3.0.	complexe isolant, collé contre paroi en pleine surface, plaque avec pare-vapeur				
2.3.0.0.	isolant polystyrène expansé, type Placomur				
	6 épaisseur 10 + 80				
	Localisation : Reprise existant après percement fenêtre R+1	m2	3,00		0,00
3.	CLOISONNEMENT				
3.3.	A BASE DE PLAQUES DE PLATRE, compris traitement des joints, suivant prescriptions du fabricant				
3.3.1.	De distribution à ossature métallique, type PLACOSTIL				
3.3.1.0.	épaisseur 72 mm				
	2 type 72/48				
	Localisation : Séparation bureau RDC et salle de repos	m2	11,00		0,00
	Localisation : Garnissage porte entre réfectoire et dégagement	m2	7,70		0,00
	Localisation : Bureau R+1 (sur escalier)	m2	16,00		0,00
3.3.1.2.	épaisseur 120 à 140 mm				
	0 type 120/90				
	Localisation : Bureau R+1 (coté combles non chauffés)	m2	16,50		0,00
3.3.8.	Plus-value pour variante plaques sur plaque de base BA				
3.3.8.0.	Haute résistance au feu, Placoflam				
	0 épaisseur 13 mm, PPF BA 13				
	Localisation : Bureau R+1 (coté combles non chauffés)	m2	33,00		0,00
3.3.8.3.	Haute résistance aux chocs				
	1 épaisseur 13 mm, PHD BA 13				
	Localisation : Ensemble des cloisons (2 faces)	m2	102,40		0,00
3.3.9.	Isolation				
3.3.9.0.	Panneaux laine minérale				
	0 épaisseur 45 mm				
	Localisation : Ensemble des cloisons	m2	34,70		0,00
	3 épaisseur 100 mm				
	Localisation : Bureau R+1 (coté combles non chauffés)	m2	16,50		0,00
4.	ENDUITS, REVETEMENTS ET HABILLAGES				
4.2.	HABILLAGE EN PLAQUES DE PLATRE, en pleine surface, compris traitement des joints				
4.2.0.	Plaques standard, fixation par collage				
4.2.0.1.	sur maçonnerie existante				
	1 épaisseur 13 mm BA 13				
	Localisation : Porte percée entre dégt. et salle informatique				
	compté plein pour vide pour retours	m2	5,00		0,00
4.3.	HABILLAGES EN PLAQUES DE PLATRE, en bandes, compris traitement des arêtes				
4.3.0.	Plaques standards				
4.3.0.1.	épaisseur 13 mm BA 13				
	0 largeur jusqu'à 0,20 ml				
	Localisation : Porte percée entre dégt. et salle informatique	COMPRIS			
	Somme à valoir pour divers et imprévus (200,00 €)	U	1,00		0,00
	TOTAL H.T.				0,00
	T.V.A. 20,00%				0,00
	TOTAL T.T.C.				0,00